



Verteiler vormontiert, mit Durchflussmesser, Entlüftungs-, Entleerungsrohre u. Schutzkappe mit Plomberöse.

ABGÄNGE	1 x 3/4"	mit Abspernung
	L1	L2
2 Abgänge	200	350
3 Abgänge	250	400
4 Abgänge	300	450
5 Abgänge	350	500
6 Abgänge	400	550
7 Abgänge	450	600
8 Abgänge	500	650
9 Abgänge	550	700
10 Abgänge	600	750
11 Abgänge	650	800
12 Abgänge	700	850
13 Abgänge	750	900
14 Abgänge	910	1060
15 Abgänge	960	1110
16 Abgänge	1010	1160